
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232421-9, 232421-9, Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
Roboty w
zakresie ocz

NAZWA INWESTYCJI : **OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW**
INWESTOR : **GINA JAKUBÓW 05-306 JAKUBÓW 55**

DATA OPRACOWANIA : 04 kwiecień 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04 kwiecień 2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik retencyjny
Wyposażenie technologiczne mieszadło, armatura, przewody

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 2	Urządzenia					
2	3 - 10	Wyposażenie technologiczne					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Urządzenia			
1	KNR 7-07 d.1 0107-01	Montaż mieszadeł zatapialnych napędzane silnikiem elektrycznym o mocy 1,3KW i prędkości obrotowej 1400obr/min,400V o masie do 0,1t 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 7-09 d.1 2619-05	Montaż zasuw kołnierzowych nożowych o średnicy nominalnej 100mm z napędem elektrycznym 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Wyposażenie technologiczne			
3	KNR 7-09 d.2 2207-05	Montaż rurociągów stalowych łączonych na kołnierze, ciśnienie nom. 1,6MPa - stal KO 304 DN 100/2mm 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 4 d.2 1105-03	Zasuw żeliwne nożowe kołnierzowe do zabudowy podziemnej o średnicy 100mm - analogia 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 7-09 d.2 2216-04	Montaż kształtek stalowych KO 304 DN 100/2mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1,6MPa - kolano 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 7-09 d.2 2201-03	Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa DN 100/2mm śruba M16x80 -stal kwasoodporna 8	styk styk	8.00	
				RAZEM	8.00
7	KNR 7-09 d.2 0305-05	Spawanie ręczne łukowe stali austenitycznych-spoiny nie bad.radiologicznie, rurociągi dz=104/2mm 8	złącze złącze	8.00	
				RAZEM	8.00
8	KNR 7-09 d.2 2216-04	Montaż łańcucha uszczelniającego przejście rurociągu DN 100 (150/100) typ "A2" Ł-4 9 ogniw - analogia 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 7-09 d.2 2216-08	Montaż łańcucha uszczelniającego przejście rurociągu DN 200 (200/250) typ "A2" Ł-4 15 ogniw-analogia 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 7-09 d.2 2901-01	Próby wodne rurociągów o średnicy do 102mm na ciśnienie próbne do 4MPa 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00