

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi w miejscowości Wiśniew
Kod CPV 45233123-7
Budowa Wiśniew, Gmina Jakubów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Jakubów 05-306 Jakubów, Jakubów 55

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 09.2013r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi w miejscowości Wiśniew

TEMAT: Przebudowa drogi w miejscowości Wiśniew

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wyrównaniu istniejącej podbudowy z destruktu mieszanką mineralno-asfaltową - średnio 125kg/m²

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni -1485,00 m²

Przebudowa drogi w miejscowości Wiśniew

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,335
2	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.485,000
3	KNNR 6 0108/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy z destruktu mieszanka mineralno-asfaltowa standard II sposobem mechanicznym (330m*4,5m=1485m2) - średnio 125kg/m2	t	185,630