

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty ziemne (kod CPV 4511200-0)				
1 d.1	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II (((335.5-119.5)*1.9*1.0)*0.7 A (obliczenia pomocnicze) poz.1A*0.30	m ³ m ³	 287.28 ===== 287.28 86.18	
				RAZEM	86.18
2 d.1	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. poz.1A*0.50	m ³ m ³	 143.64	
				RAZEM	143.64
3 d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (((335.5-119.5)*1.9*1.0)*0.3 A (obliczenia pomocnicze) poz.3A*0.30	m ³ m ³	 123.12 ===== 123.12 36.94	
				RAZEM	36.94
4 d.1	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. poz.3A*0.50	m ³ m ³	 61.56	
				RAZEM	61.56
5 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km (poz.2+poz.4)*4	m ³ m ³	 820.80	
				RAZEM	820.80
6 d.1	KNNR 1 0209-06	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III (((335.5-119.5)*1.9*1.0)*0.2	m ³ m ³	 82.08	
				RAZEM	82.08
7 d.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (335.5-119.5)*1.9*2	m ² m ²	 820.80	
				RAZEM	820.80
8 d.1	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (335.5-119.5)*1.0*0.6	m ³ m ³	 129.60	
				RAZEM	129.60
2	Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)				
9 d.2	KNNR 11 0502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych kl. S - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm 335.5	m m	 335.50	
				RAZEM	335.50
10 d.2	KNNR 11 0406-01	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m - z pierścieniem odciążającym 27	szt. szt.	 27.00	
				RAZEM	27.00
11 d.2	KNNR 4 1206-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV - 13 szt. 119.5	m m	 119.50	
				RAZEM	119.50
12 d.2	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - 13 szt. 119.5	m m	 119.50	
				RAZEM	119.50

Przyłącza kanalizacyjna - koszt kwalifikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNNR 1 0605-01 an	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsytki do głębokości 4 m. 80	szt. szt.	80.00	80.00
				RAZEM	80.00
14 d.2	SST1A1	Pompowanie wody z wykopu 50	m-g m-g	50.00	50.00
				RAZEM	50.00
15 d.2	SST13 analogia	Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
3	Roboty ziemne (kod CPV 4511200-0)				
16 d.3	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. poz.2+poz.4-poz.8	m ³ m ³	75.60	75.60
				RAZEM	75.60
17 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km poz.16*4	m ³ m ³	302.40	302.40
				RAZEM	302.40
18 d.3	SST01011A	Zakup pospółki piaskowo - żwirowej poz.2+poz.4-poz.8	m ³ m ³	75.60	75.60
				RAZEM	75.60
19 d.3	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.1+poz.3	m ³ m ³	123.12	123.12
				RAZEM	123.12
20 d.3	KNNR 1 0214-03	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II poz.2+poz.4+poz.6-poz.8	m ³ m ³	157.68	157.68
				RAZEM	157.68