

Jakubów, dnia 22 stycznia 2018 r

BiF.271.3.2018.AW

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnienie zapisów treści SIWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty budowlane pn.: Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Anielinek i Jakubów, gmina Jakubów – etap I” tj:**

1. Proszę o informację jak mają być odtwarzane nawierzchnie drogowe i chodniki /szerokość, grubość warstw itp./ po wykonanych robotach sanitarnych. Jednocześnie proszę udostępnić decyzji na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych wydanej przez ZDP w Mińsku Mazowieckim. Proszę o informację czy będą liczone opłaty za zajęcie pasa drogowego?

**Odpowiedź:** Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim dotycząca lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Nawierzchnia drogowa asfaltowa – droga gminna

Odtworzenie gdzie została uszkodzona nawierzchnia podczas układania kanału

Podbudowa pod nawierzchnię asfaltową z kruszyw łamanych 0/32 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)

Nawierzchnia na całej szerokości jezdni i całej długości ulicy

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

Chodnik – odbudowa na całej szerokości

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, natomiast za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.

2. Proszę o zamieszczenie planów zasilenia energetycznego przepompowni ścieków, lub potwierdzenia, że szafy złącza kablowego będą znajdować się w odległości do 6 m od szafki sterowniczej tak jak jest zapisane w przedmiarach robót.

**Odpowiedź: Szafy złącza kablowego będą znajdować się w odległości do 6 m od szafki sterowniczej przy pompowni.**

*Sprawę prowadzi:*  
*A. Wolszczak*  
*(25)7579190*

Wójt Gminy  
(-)Hanna Wocial