

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska gmina Jakubów
Kod CPV	45233123-7
Budowa	Wola Polska, Gmina Jakubów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Jakubów 05-306 Jakubów ul. Mińska 15
Biuro kosztorysowe	PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 10.2017r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska gmina Jakubów

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska gmina Jakubów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu wyrównania podbudowy z tłucznia kamiennego gr 5cm
- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm
- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni - 900,00 m²
- powierzchnia poboczy - 360,00 m²

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska gmina Jakubów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,180
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km - analogia	m3	243,000
Podbudowy					
3	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.02.02	Wyrównanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	972,000
Nawierzchnie					
4	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	936,000
5	KNNR 6 0308/01	D-M-00.00.00 D-04.08.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	936,000
6	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	900,000
7	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	900,000
Roboty wykończeniowe					
8	KNNR 6 0112/05	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych szerokość średnią 1,0m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	360,000