

przy wykonywaniu prac i zabezpieczyć miejsce prac przed dostępem osób postronnych.

Roboty na słupach istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia oraz w stacji transformatorowej wykonywać po wyłączeniu napięcia w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Mińsk Mazowiecki.

#### **V. Deklaracje zgodności**

Należy stosować materiały, urządzenia i wyroby posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa.

Wszystkie materiały powinny posiadać aprobaty techniczne i gwarancje producentów.

#### **VI. Badania i pomiary**

Badania i pomiary sprawdzające należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Stosować atestowane przyrządy pomiarowe.

Po wykonaniu pomiarów należy przekazać użytkownikowi odpowiednie protokoły.

#### **VII. Odbiór robót**

Przyjęcie wykonanych robót i instalacji odbywa się zgodnie z procedurą zawartą w umowie o wykonanie robót.

Wykonawca powinien dostarczyć do odbioru:

- dokumentację techniczną powykonawczą
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- certyfikaty, atesty i świadectwa zgodności użytych materiałów i urządzeń
- protokoły sprawdzeń i pomiarów