

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

880 m	-----	1. Przewód izolowany AsXSn 2*25mm ²
3 kpl.	-----	2. Ogranicznik przepięciowy ETTTEC „A”
13 szt.	-----	3. Śruba hakowa M16*200
3 szt.	-----	4. Hak mocowany taśmą SOT 29
2 szt.	-----	5. Hak dystansowy M16*350
2 szt.	-----	6. Uchwyt odciążowy końcowy (2*25)
16 szt.	-----	7. Uchwyt narozno-przelotowy (2*25)
6 szt.	-----	8. Wysięgnik rurowy jednoramienny WO-1 (słup ZN-10)
5 szt.	-----	9. Wysięgnik rurowy jednoramienny WO-5 (słup wirowany E-10,5)
11 kpl.	-----	10. Oprawa zewnętrzna sodowa OUSc 70W
11 kpl.	-----	11. Bezpiecznik słupowy izolowany SV.19.25.11 (2A)
33 m	-----	12. Przewód YDY 3*2,5mm ²
1 kpl.	-----	13. Skrzyńka „SON” wg rys. nr 2
8 m	-----	14. Linia AsXSn 2*25mm ² / RVS 28 (na słupie nr 14)
1 szt.	-----	15. Żerdź wirowana E-10,5/2,5
1 szt.	-----	16. Żerdź wirowana E-10,5/4,3
2 szt.	-----	17. Ustój „Uos”
1 kpl.	-----	18. Materiały pomocnicze (śruby, nakrętki, zaciski, złączki, obejm, wkładki zabezpiecznikowe, końcówki kablowe i.t.p.)