# TABELA MONTAŻOWA

## Dobudowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego

**Inwestor: Gmina Jakubów**

**Adres: Łaziska / Tymoteuszew gm. Jakubów**

**Wykonawca:** .....

| Nr słupa | typ słupa | Żerdzie E-10,5/2,5 | Żerdzie E-10,5/4,3 | Ustój "Uos" | Przewód Przekrój | Przewód Długość | Hak dystansowy M16 * 350 | Śruba hakowa M16*200 | Śruba hakowa SOT 29 | Uchwyty odciągowy | Uchwyty przelotowy | Wysięgnik rurowy jednoramienny | oprawa sodowa OUSe 70 W | Bezpiecznik słup SV 19,25,11 | Ochronnik przep. ETITEC "A" | Uziom prętowy R 10 | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kr-10 | - | - | - | AsXSn 2*25mm² | 46 m | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 10 | P-10 | - | - | - | | 50 m | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 9 | P-10 | - | - | - | | 51 m | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 8 | P-10 | - | - | - | | 50 m | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7 | P-10 | - | - | - | | 51 m | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 6 | P-10 | - | - | - | | 51 m | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | P-10 | - | - | - | | 53 m | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | P-10 | - | - | - | | 47 m | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3 | P-10 | - | - | - | | 51 m | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | P-10 | - | - | - | | 51 m | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | OR-10 | - | - | - | | 50 m | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| stacja trafo | STSa 20/100 | - | - | - | | 51 m | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 14 | RNK 10/17,5 | - | - | - | | 47 m | - | - | 1 | - | 1 | 1* | 1 | 1 | - | - | SON ① |
| 14/1 | N-10/4,3 | - | - | - | | 50 m | - | - | 1 | - | 1 | 1* | 1 | 1 | - | - | |
| 14/2 | P-10 | - | - | - | | 50 m | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 14/3 | K-10/12 | - | - | - | | 80 m | 1 | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1 | - | - | |
| 1/UG | P-10/2,5 | 1 | - | 1 | | 80 m | 1 | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1 | - | - | |
| 2/UG | k-10/4,3 | - | 1 | 1 | | | - | - | 1 | 1 | - | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| RAZEM | | 1 | 1 | 2 | | 864 m | 2 | 13 | 3 | 2 | 16 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | |

Uwaga: Wysięgniki dostosować do montażu na słupach wirowanych
Skrzynkę "SON" wykonać wg rys. nr 2
Budowa nowego odcinka linii (słupy nr 1/UG i 2/UG) jest przedmiotem oddzielnego opracowania