

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na słupach istniejącej linii niskiego napięcia
ADRES INWESTYCJI : Mistów ul. Akacyjowa gm. Jakubów
INWESTOR : Gmina Jakubów
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Jerzy Gałazka
upr. BP 4524/102/8/10

opracował

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż linii oświetleniowej			
1	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wiszakowy z uchwytem odciągowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wiszakowy z uchwytem przelotowym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.520	km.prz ew. km.prz ew.	0.520	
				RAZEM	0.520
4	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie ZN 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie E 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw LED 80W oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	wycena własna d.1 na	Doposażenie skrzynki SON 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Koszty dodatkowe			
13	wycena własna d.2 na	Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną (wytyczenie i inwentaryzacja), obsługą konserwatorską, zajęcie terenu, wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000