

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

520 m	-----	1. Przewód izolowany AsXSn 2*25mm ²
1 kpl.	-----	2. Ogranicznik przepięciowy ETTTEC „A”
4 szt.	-----	3. Śruba hakowa M16*200
6 szt.	-----	4. Hak mocowany taśmą SOT 29
2 szt.	-----	5. Uchwyt odciągowy końcowy (2*25)
8 szt.	-----	6. Uchwyt narozno-przelotowy (2*25)
2 szt.	-----	7. Wysięgnik rurowy jednoramienny WO-I (słup ZN-10)
3 szt.	-----	8. Wysięgnik rurowy jednoramienny Wo-5 (słup wirowany E-10,5)
5 kpl.	-----	9. Oprawa zewnętrzna LED 78W (np. Magnolia LED 70" firmy "Rosa")
5 kpl.	-----	10. Bezpiecznik szupowy izolowany SV.19.25.11 (2A)
15 m	-----	11. Przewód VDY 3*2,5mm ²
1 kpl.	-----	12. Uzupelnienie skrzynki „SON” wg rys. nr 2 (zamki Master Key, rozłącznik bezpiecznikowy w obudowie do plombowania, wyłącznik nadprądowy S301C10A)
1 kpl.	-----	13. Materiały pomocnicze (śruby, nakrętki, zaciski, złączki, obejmy, wkładki bezpiecznikowe, końcówki kablowe i.t.p.)