

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Przedewsie gmina Jakubów
INWESTOR : Gmina Jakubów
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

opracował

PROJEKTOWANIE URZADZEŃ
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Jerzy Gałazka
upr. BP 4104/102/82/82

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż linii oświetleniowej			
1	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 12	słup słup	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 1	słup słup	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wi- szakowy z uchwytem odciągowym 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wi- szakowy z uchwytem przelotowym 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podob- nych o przekroju 2x25 mm ² 0.590	km.prz ew. km.prz ew.	0.590	0.590
				RAZEM	0.590
6	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
8	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych 8	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoru- mienny na słupie ŻN 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoru- mienny na słupie E-10,5 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 d.1 0406-01	Montaż wyłączników instalacyjnych w istn. SON 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 d.1 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 10+5	m m	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
14	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 2*2	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
18	wycena włas- d.1 na	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	wycena włas-	Przyciecie konarów i gałęzi drzew	kpl		
d.1	na	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000