

# Przedmiar

Obiekt                      Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów  
Kod CPV                    45233223-8  
Budowa                    Ludwinów, Gmina Jakubów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie  
Inwestor                   Gmina Jakubów 05-306 Jakubów, ul. Mińska 15  
Biuro kosztorysowe    PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

---

Sporządził    Mariusz Kozera

---

Mińsk Mazowiecki 01.2016r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na wykonaniu na drodze gminnej w miejscowości Ludwinów w Gminie Jakubów:

- skropienie wyrównania asfaltem;
- wyrównaniu podbudowy mieszanką mineralno – bitumicznych asfaltową standard II – średnio 125 kg/m<sup>2</sup> (mieszanka AC16W);
- wykonanie poboczy jezdni o szerokości 2 x 0,50 m z kruszywa łamanego (grubość warstwy po utwardzeniu 15 cm).

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni - 2203,20 m<sup>2</sup>
- powierzchnia poboczy - 540,00 m<sup>2</sup>

## Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,540
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne (odmulanie rowów) wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia (540m*0,5m*2*0,1m=54m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	54,000
3	KNNR 6 1005/06	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu (540m*4m+3*14,4m <sup>2</sup> =2203,20m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.203,200
4	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (540m*4m+3*14,4m <sup>2</sup> =2203,20m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.203,200
5	KNNR 6 0108/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa standard II sposobem mechanicznym - średnio 125kg/m <sup>2</sup> (540m*4m*125kg/m <sup>2</sup> +(3*14,4m <sup>2</sup> *125kg/m <sup>2</sup> )=275400kg)	t	275,400
6	KNNR 6 0204/06	D-M-00.00.00 D-04.04.02 D-04.04.00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm (2*540m*0,5m=540m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	540,000