
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Mistów ul. Południowa i Kościelna gm. Jakubów
INWESTOR : Gmina Jakubów
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

**PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ
ELEKTROENERGETYCZNYCH**
Jerzy Gałazka
upr. BP 422/102/82/82

opracował

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż linii oświetleniowej			
1 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wi- szakowy z uchwytem odciągowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wi- szakowy z uchwytem przelotowym 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3 KNNR 5 d.1 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 2x25 mm ² 0.750	km.prz ew. km.prz ew.	0.750	
				RAZEM	0.750
4 KNNR 5 d.1 0902-07		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przebieg 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 KNNR 5 d.1 0906-02		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6 KNNR 5 d.1 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 10	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	10.000	
				RAZEM	10.000
7 KNNR 5 d.1 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednor- amienny na słupie ŻN 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8 KNNR 5 d.1 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednor- amienny na słupie E 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9 KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10 wycena włas- d.1 na		Montaż SON 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 KNNR 5 d.1 0713-02		Układanie AsXSn 2x25 w rurach - zasilanie SON 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12 KNNR 5 d.1 0907-05		Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 KNNR 5 d.1 0907-02		Montaż uziołów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
14 KNNR 5 d.1 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 KNNR 5 d.1 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16 wycena włas- d.1 na		Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000