

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymoteuszew i Rządza gmina Jakubów
Kod CPV	45233123-7
Budowa	Tymoteuszew dz. ew. nr 105/2, 107, 106/1, Rządza dz. ew. nr 565, Gmina Jakubów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Jakubów 05-306 Jakubów ul. Mińska 15
Biuro kosztorysowe	PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 08.2017r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymoteuszew i Rządza gmina Jakubów

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymoteuszew i Rządza gmina Jakubów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5 cm
- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni - 4850,00 m²
- powierzchnia poboczy - 1932,00 m²

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymoteuszew i Rządza gmina Jakubów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,966
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość 5km - analogia	m3	745,200
Nawierzchnie oraz pobocza					
3	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5.236,400
4	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	4.850,000
5	KNNR 6 0112/05	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych szerokość średnia 1,0m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1.932,000