

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar

Obiekt Budowa chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji - Etap 3

Kod CPV 45233141-9

Budowa Jakubów, Gmina Jakubów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie

Inwestor Gmina Jakubów

Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca 5

  

Poziom cen Średnie ceny robót w woj. Mazowieckim

---

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Sprawdził Włodzimierz Kaliszuk

---

Mińsk Mazowiecki 29.01.2010r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji - Etap 3

TEMAT: Budowa chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji

#### 1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

wykonaniu chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych w miejscowości Jakubów.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

#### 2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- zjazdy - 553,50 m<sup>2</sup>

- chodnik - 1416,00m<sup>2</sup>

- zatoki autobusowe - 114,00 m<sup>2</sup>

## Budowa chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji - Etap 3

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.0 0	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,071
2	KNNR 1 0202/05	D-M-00.00.0 0 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m <sup>3</sup>	463,740
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.0 0 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 3	m <sup>3</sup>	463,740
4	KNNR 6 0605/01	D-M-00.00.0 0 D-03.01.01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami	m <sup>3</sup>	2,000
5	KNNR 6 0605/03	D-M-00.00.0 0 D-03.01.01	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm	ścianka	2,000
6	KNNR 6 0605/06	D-M-00.00.0 0 D-03.01.01	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami	m	50,000
7	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.0 0 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.081,000
8	KNNR 6 0404/01	D-M-00.00.0 0 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1.199,000
9	KNNR 6 0502/04	D-M-00.00.0 0 D-08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	553,500
10	KNNR 6 0502/01	D-M-00.00.0 0 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1.416,000
11	KNNR 6 0606/03	D-M-00.00.0 0 D-08.05.01	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm	m	1.071,000
12	KNNR 1 0512/01	D-M-00.00.0 0 D-06.01.01	Umocnienie skarp płytami ECona podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	950,000
13	Wycena własna	D-M-00.00.0 0 D-03.01.01	Odmulenie istniejącego przepustu	m <sup>3</sup>	12,700
14	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.0 0 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	1.416,000
15	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.0 0 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	553,500
16	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.0 0 D-04.04.04	Wyrównanie zjazdów na pola z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	24,000
17	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.0 0 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m <sup>2</sup>	114,000
18	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.0 0 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m <sup>2</sup>	114,000

## Budowa chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji - Etap 3

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR 6 0308.1/03	D-M-00.00.0 0 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	114,000
20	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.0 0 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	114,000
21	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.0 0 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	114,000