

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieżakowy z uchwytem odciągowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieżakowy z uchwytem przelotowym 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.880	km.prz ew. km.prz ew.	0.880	
				RAZEM	0.880
5	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 11	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie ŻN 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie E 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
11	wycena własna d.1 na	Montaż SON 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie AsXSn 2x25 w rurach - zasilanie SON 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000