

## Przedmiar

Obiekt      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 534, część dr. nr 231 w miejscowości Góry i nr 234 w miejscowości Budy Kumińskie

Kod CPV    45233123-7

Budowa     Góry, Budy Kumińskie  
              Gmina Jakubów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie

Inwestor    Gmina Jakubów

---

Sporządził   mgr inż. Mariusz Kozera

---

Mińsk Mazowiecki 23.01.2012r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 534, część dr. nr 231 w miejscowości Góry i nr 234 w miejscowości Budy Kumińskie

TEMAT: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 534, część dr. nr 231 w miejscowości Góry i nr 234 w miejscowości Budy Kumińskie

#### 1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 0,86 km, grubość po zagęszczeniu 10cm
- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,86 km grubość po zagęszczeniu 4cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

#### 2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia podbudowy z kruszywa betonowego łamanego stab. mech. -3440,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia podbudowy z destruktu. -3440,00 m<sup>2</sup>

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 534, część dr. nr 231 w miejscowości Góry i nr 234 w miejscowości Budy Kumińskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,860
2	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km (860m*4m*0,10m) - analogia	m <sup>3</sup>	172,000
3	Wycena własna	Podbudowy z kruszyw betonowych łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (860m*4m=3440m <sup>2</sup> )		3.440,000
4	Wycena własna	Podbudowy z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - (860m*4m=3440m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	3.440,000