

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

145 m	-----	1. Przewód izolowany AsXSn 2*25mm ²
1 kpl.	-----	2. Ogranicznik przepięcioowy ETTTEC „A”
4 szt.	-----	3. Hak mocowany taśmą SOT 29
2 szt.	-----	4. Uchwył odciążowy końcowy (2*25)
2 szt.	-----	5. Uchwył narozno-przelotowy (2*25)
2 szt.	-----	6. Wysięgnik rurowy jednoramienny Wo-5 (słup wirowany E-10,5)
2 kpl.	-----	7. Oprawa zewnętrzna LED 78W (np. Magnolia LED 70" firmy "Rosa")
2 kpl.	-----	8. Bezpiecznik słupowy izolowany SV.19.25.11 (2A)
6 m	-----	9. Przewód YDY 3*2,5mm ²
		10. Uzupelnienie skrzyńki „SON” wg rys. nr 2 (zamki Master Key, rozłącznik bezpiecznikowy w obudowie do plombowania, wyłącznik nadprądowy S301C10A
1 kpl.	-----	wyłącznik nadprądowy S301B10A)
1 kpl.	-----	11. Materiały pomocnicze (śruby, nakrętki, zaciski, złączki, obejmy, wkładki bezpiecznikowe, końcówki kablowe i.t.p.)